

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA MOSQUEE ADDOHA A ANFA
Bordereau des prix-détail estimatif

N/B	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	P.U (HT)	PRIX TOTAL (HT)
DEMOLITION ET DECAPAGE					
1	Décapage de l'ancien complexe d'étanchéité y compris l'évacuation à la décharge publique				
	Le mètre carré	M2	3 500,00		
2	Décapage des enduits existants :				
	Le mètre carré	M2	100,00		
TOTAL DECAPAGE					
ETANCHEITE					
3	Forme de pente et chape de lissage ou de surfaçage				
	Le mètre carré	M2	3 500,00		
4	Façon de gorges sous solin et préparation des acrotères y compris la chape				
	Le mètre linéaire	MI	1 200,00		
5	Etanchéité bicouche (SBS)				
	Le mètre carré	M2	3 000,00		
6	Etanchéité des relevés				
	Le mètre linéaire	MI	1 200,00		
7	Protection d'étanchéité par carreaux rouges de ciment				
	Le mètre carré	M2	3 000,00		
8	Protection des relevés d'étanchéité en plinthes en carreaux rouges				
	Le mètre linéaire	MI	1 200,00		
9	Etanchéité liquide pour terrasse dôme				
	Le mètre carré	M2	500,00		
TOTAL ETANCHEITE					
GROS ŒUVRE					
10	Béton pour béton armé en fondation et élévation				
	Le mètre cube	M3	10,00		
11	Armatures pour ouvrages en béton armé en fondation et en élévation en acier à haute limite élastique fe =500MPa				
	Le kilogramme	kg	1 000,00		
12	Enduit au mortier ciment sur murs et plafonds				
	Le mètre carré	M2	100,00		
13	Enduit au mortier de ciment y compris SIKA				
	Le mètre carré	M2	100,00		
14	Traitement des fissures sur murs et plafonds				
	Le mètre linéaire	ML	100,00		
15	Regards visitables				
	Unité	U	5,00		
16	Traitement des joints de dilatation verticaux				
	Le mètre linéaire	ml	60,00		
17	Traitement des joints de dilatation horizontaux				
	Le mètre linéaire	ml	30,00		
18	Couvre joint de 50mm pour murs et plafonds				
	Le mètre linéaire	ml	80,00		
19	Couvre joint de 50mm pour sols				
	Le mètre linéaire	ml	30,00		
TOTAL GROS ŒUVRE					
Menuiserie Bois					
20	Réfection de Portes à lames en bois rouge				
	Unité	U	15,00		
21	Entretien et ajustage des fenêtres et châssis existants.				
	Unité	U	30,00		
TOTAL MENUISERIE BOIS					
Menuiserie Métallique					
22	Porte métallique				
	Le mètre carré	m²	10,00		
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE					
ELECTRICITE					

23	Réfection du réseau électrique existant				
	Forfait	F	1,00		
TOTAL ELECTRICITE					
PLOMBERIE					
24	Remplacement de la conduite de descente d'eau pluviale diamètre Ø 125 y compris toute sujétion				
	Le mètre linéaire	ML	50,00		
25	Distribution eau froide et chaude en tube PPR PN 20				
	a- Diamètre Ø 20				
	Le mètre linéaire	ML	50,00		
	b-Diamètre Ø 25				
	Le mètre linéaire	ML	30,00		
26	Canalisations d'évacuations des EP EV EU				
	a: Diamètre Ø 110				
	Le mètre linéaire	ML	50,00		
	b: Diamètre Ø 120				
	Le mètre linéaire	ML	40,00		
	c: Diamètre Ø 140				
	Le mètre linéaire	ML	40,00		
27	Gargouilles en plomb tous diamètres				
	l'Unité	U	10,00		
28	Curage du Réseau d'assainissement EU EP et EV				
	Forfait	F	1,00		
TOTAL PLOMBERIE					
PEINTURE					
29	Peinture vinylique sur façades				
	Le mètre carré	M2	2 700,00		
30	Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds				
	Le mètre carré	M2	7 038,00		
31	Peinture GLYCEROPHTALIQUE intérieure sur murs et plafonds				
	Le mètre carré	M2	500,00		
32	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois				
	Le mètre carré	M2	300,00		
33	Peinture glycérophtalique laquée sur ouvrages métalliques				
	Le mètre carré	M2	150,00		
34	Vernis cellulosique sur bois mat ou brillant				
	Le mètre carré	M2	90,00		
TOTAL PEINTURE					
REVETEMENT					
35	Fourniture et pose des tuiles vertes				
	Le mètre carré	m2	100,00		
36	Fourniture et pose d'enclot en cadre en bois grillage pour les fenêtres du minaret				
	Le mètre carré	m2	10,00		
37	Vitre claire de 6mm				
	Le mètre carré	m2	10,00		
38	Réfection Faux plafond en staff lisse y compris joints creux				
	Forfait	F	1,00		
39	Filet anti-pigeons				
	Le mètre carré	m2	400,00		
TOTAL REVETEMENT					
TOTAL GENERAL HORS TVA					
20 % de TVA					
TOTAL GENERAL T.T.C					