

CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A AZROU TRANCHE II

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | Prix Unitaire hors TVA | | Prix Total Hors TVA |
|------------|---|----|------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | En Ch | En Lettre | |
| 1.00 | INSTALLATION DU CHANTIER ET DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EXISTANT | FT | 1,00 | | | |
| | <u>LOT 1 : GROS-ŒUVRES</u> | | | | | |
| 1.01 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS | M3 | 110,00 | | | |
| 1.02 | FOUILLE EN TRANCHEES, EN PUIITS OU EN RIGOLE TOUS TERRAINS | M3 | 115,00 | | | |
| 1.03 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT COMPACTE | M3 | 105,00 | | | |
| 1.04 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE SELECTIONNE | M3 | 60,00 | | | |
| 1.05 | BETON DE PROPRETE | M3 | 10,00 | | | |
| 1.06 | DALLAGE EN BETON EP=0,10 m | M2 | 120,00 | | | |
| 1.07 | GROS BETON EN FONDATION | M3 | 105,00 | | | |
| 1.08 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS | M3 | 62,00 | | | |
| 1.09 | ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATION EN ACIER TOR. | Kg | 7 900,00 | | | |
| 1.10 | MACONNERIE DE MOELLON EN FONDATION | M3 | 28,00 | | | |
| 1.11 | ARASE ETANCHE | ML | 98,00 | | | |
| 1.12 | DALLAGE EN BETON EP=0,12 m | M2 | 252,00 | | | |
| 1.13 | REGARDS DE 40x40 CM POUR CABLES ELECTRIQUES | U | 2,00 | | | |
| 1.14 | TRAVERSEE DE MACONNERIE OU BETON | U | 6,00 | | | |
| 1.15 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 58,00 | | | |
| 1.16 | PLANCHE EN HOURDIS CREUX 15+5 | M2 | 310,00 | | | |
| 1.17 | ACIER TOR POUR BETON ARME EN ELEVATION | Kg | 10 500,00 | | | |
| 1.18 | DALLE PLEINE EN BETON ARME Y/C ACIERS DE 20 cm | M2 | 335,00 | | | |
| 1.19 | DALLE PLEINE EN BETON ARME Y/C ACIERS DE 16 cm | M2 | 58,00 | | | |
| 1.20 | CANALISATIONS EN BUSES PVC DE 200 mm POUR EVACUATIONS | ML | 20,00 | | | |
| 1.21 | CANALISATIONS EN BUSES DE 100 MM EN PVC POUR CABLE ELECTRIQUE | ML | 15,00 | | | |
| 1.22 | REGARDS INTERIEURS POUR EVACUATION VISITABLES OU NON VISITABLES 40 x 40cm | U | 2,00 | | | |
| | MACONNERIE EN ELEVATION | | | | | |
| 1.23 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUE CREUSE DE 6T + 8T | M2 | 490,00 | | | |
| 1.24 | CLOISON EN EN AGGLOS CREUX DE 20 cm | M2 | 500,00 | | | |
| | ENDUITS | | | | | |
| 1.25 | ENDUITS EXTERIEURS | M2 | 480,00 | | | |
| 1.26 | ENDUITS INTERIEURS | M2 | 450,00 | | | |
| 1.27 | BAGUETTE D'ANGLE | U | 6,00 | | | |
| 1.28 | TROTTOIR PERIPHERIQUE DE 2m DE LARGE Y/C CANIVEAU | M2 | 90,00 | | | |

| | | | | | |
|------|--|-----|---------------|--|--|
| | <u>LOT N°2 : ASSAINISSEMENT</u> | | | | |
| | TERRASSEMENT | | | | |
| 2,01 | Terrassement en tranchées en terrain de toutes natures y/c rocher | m3 | 56,00 | | |
| | CANALISATION ET OUVRAGES ANEXES | | | | |
| 2,02 | Conduites en PVC assainissement, DN 200 mm, Série I | ml | 10,00 | | |
| 2,03 | Conduites en PVC assainissement, DN 315 mm, Série I | ml | 10,00 | | |
| 2,04 | Conduites en PVC assainissement, DN 300 mm, Série I | ml | 40,00 | | |
| 2,05 | Construction de regards de visite pour profondeur inférieure ou égale à 2m | U | 1,00 | | |
| 2,06 | Fourniture de Cadre et tampon en fonte ductile classe D400. | U | 1,00 | | |
| 2,07 | Construction de boîte de branchement | U | 2,00 | | |
| 2,08 | Fourniture, transport et pose d'échelons en acier galvanisé | U | 3,00 | | |
| 2,09 | Construction de regards a grille | U | 2,00 | | |
| | <u>LOT 3 : ETANCHEITE</u> | | | | |
| 3,01 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE | M2 | 388,00 | | |
| 3,02 | ETANCHEITE MONOCOUCHE | M2 | 388,00 | | |
| 3,03 | TUILES MECANIQUE ROUGE Y COMPRIS CHEVRONAGE | M2 | 388,00 | | |
| | <u>LOT 4 : REVETEMENTS - PLATHRE</u> | | | | |
| 4,01 | Revêtement sol en granito poli blanc | M2 | 440,00 | | |
| 4,02 | Plinthe en granito poli blanc | ML | 340,00 | | |
| 4,03 | MARCHES ET CONTRE MARCHES EN MARBRE | ML | 385,00 | | |
| 4,04 | Revêtement de sol en carreaux rev sol | M2 | 340,00 | | |
| 4,05 | Marche et contre marche en carreaux rev sol | ML | 220,00 | | |
| 4,06 | Revêtement mural en Pierre taillé | M2 | 350,00 | | |
| 4,07 | Revêtement sol en auto bloquant | M2 | 180,00 | | |
| 4,08 | Plafond en staff lisse | M2 | 25,00 | | |
| 4,09 | Corniche en staff lisse | ML | 20,00 | | |
| | <u>LOT 5 : ELECTRICITE -LUSTRIERIE</u> | | | | |
| 5,01 | BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE | ENS | 1,00 | | |
| 5,02 | BOITE DE COUPURE A 2 DEPARTS | U | 1,00 | | |
| 5,03 | TABLEAUX DE PROTECTION GENERALE | U | 1,00 | | |
| 5,04 | TABEAUX ELECTRIQUES | | | | |
| | a - TABLEAU ELECTIQUE 1 | U | 11,00 | | |
| | b - TABLEAU ELECTRIQUE éclairage extérieur | U | 1,00 | | |
| 5,05 | BOITE DERIVATION | U | 7,00 | | |
| 5,06 | CABLE D'ALIMENTATION PRINCIPALE U 1000 R O2V | | | | |
| | a)-Câble 4*50 mm2 +T | ML | 120,00 | | |
| | b)-Câble 4*16 mm 2+T | ML | 80,00 | | |
| | b)-Câble 4*10 mm 2+T | ML | 200,00 | | |
| 5,07 | MISE A LA TERRE GENERALE | ENS | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|-----|--------|--|--|--|
| 5,08 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL | ENS | 1,00 | | | |
| 5,09 | FOYER SIMPLE ALLUMAGE | U | 10,00 | | | |
| 5,10 | FOYER DOUBLE ALLUMAGE | U | 5,00 | | | |
| 5,11 | PRISE DE COURANT P.C 2*16A+T | U | 25,00 | | | |
| 5,12 | PRISE TELEPHONE | U | 12,00 | | | |
| 5,13 | DEMI GLOBE Ø 200 | U | 15,00 | | | |
| 5,14 | HUBLLOT ETANCHE Ø 200 | U | 15,00 | | | |
| 5,15 | SPOTS HALOGENES 25W | U | 10,00 | | | |
| 5,16 | REGARD DE TIRAGE | U | 2,00 | | | |
| 5,17 | FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE 4m Y/C LUMINAIRE LED 70 W | U | 8,00 | | | |
| 5,18 | PROJECTEUR HPL 150W ETANCHE | U | 6,00 | | | |
| | <u>LOT 6 : PLOMBERIE -PROTECTION INCENDIE</u> | | | | | |
| 6,01 | Alimentation en eau par canalisation | ML | 160,00 | | | |
| 6,02 | Vannes du réseau d'alimentation : | U | 10,00 | | | |
| 6,03 | Siphon de sol en bronze | U | 4,00 | | | |
| 6,04 | Equipement locale compteur | Ens | 5,00 | | | |
| 6,05 | Branchement au réseau d'alimentation en eau potable | Ens | 1,00 | | | |
| | PROTECTION INCENDIE | | | | | |
| 6,06 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG CO ₂ | U | 4,00 | | | |
| 6,07 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISE DE 6 KG | U | 4,00 | | | |
| 6,08 | ARMOIRE D'INCENDIE RIA | U | 4,00 | | | |
| 6,09 | POTEAU D'INCENDIE | U | 1,00 | | | |
| | <u>LOT 7 - MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM</u> | | | | | |
| | Menuiserie métallique | | | | | |
| 7,01 | Rideaux métallique magasin | M2 | 140,00 | | | |
| | Menuiserie aluminium | | | | | |
| 7,02 | Porte vitrée | M2 | 140,00 | | | |
| 7,03 | Fenêtre et châssis en aluminium | M2 | 42,00 | | | |
| | <u>LOT 8- PEINTURE - MIROITERIE</u> | | | | | |
| 8.1 | Peinture vinylique sur murs extérieur | M2 | 520,00 | | | |
| 8.2 | Peinture vinylique intérieurs sur murs et plafonds | M2 | 480,00 | | | |
| TOTAL HT | | | | | | |
| TVA (20%) | | | | | | |
| TOTAL TTC | | | | | | |

Arreté le présent bordereau des prix detail estimatif a la somme de :