

**REFECTION ET AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE ESSAADA N°5 DES HABOUS SIS AVENUE HASSAN II A RABAT (LOT TRAVAUX EXTERIEURS : PEINTURE-MENUISERIE-ETANCHEITE)
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF**

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire en DHS (hors T.V.A)		Prix Total en DHS (hors T.V.A)
				en chiffres	en lettres	
	DECAPAGES - DEPOSES - DEMOLITIONS ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE					
	DECAPAGE Y COMPRIS L'EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE					
1	DECAPAGE DES ENDUITS DEGRADES					
	le mètre carré	m ²	1 800,00			-
2	DECAPAGE ET DEMOLITION DES BETONS DEGRADES ET BROSSAGE ENERGETIQUE DES ARMATURES ET ACIERS CORRODES OU LEUR REMPLACEMENT					
	le mètre carré	m ²	100,00			-
3	DECAPAGE DE LA PROTECTION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EN CARREAUX DE CIMENT ROUGE (TERRASSES ET SOLINS)					
	le mètre carré	m ²	800,00			-
4	DECAPAGE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE OU ETANCHEITE AUTOPROTEGEE GRANULEE (TERRASSES ET SOLINS)					
	le mètre carré	m ²	900,00			-
5	DECAPAGE DE LA FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE Y COMPRIS GORGES ET ENDUITS GRILLAGES JUSQU'AU NU DES DALLES					
	le mètre carré	m ²	800,00			-
	DEPOSE ET STOCKAGE DANS UN LOCAL Y COMPRIS TRI ET RANGEMENT OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE					
6	DEPOSE GENERALE DE LA MENUISERIE BOIS – METALLIQUE OU ALUMINIUM.					
	le mètre carré	m ²	800,00			-
7	DEPOSE DES DESCENTES DES EAUX PLUVIALES EN FONTE OU AUTRES DE TOUTES NATURES ET DES GARGOUILLES.					
	le mètre linéaire :.....	ML	600,00			



8	DEPOSE DES CABLES, DES CHEMINS DE CABLES, DES ELEMENTS EN BOIS, DES SUPPORTS METALLIQUES ET DES FIXATIONS.					
	le Forfait :	F	1,00			-
9	DEMOLITION DES SOCLES EN BETON ARME OU NON Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE.					
	le Forfait :	F	1,00			-
10	DEPOSE DES ANTENNES ET ANTENNES PARABOLIQUES Y COMPRIS TRI ET RANGEMENT ET NUMEROTATION SELON LES APPARTEMENTS.					
	l'unité :	U	72,00			-
11	DEMOLITION DES CLOISONS SIMPLES OU DOUBLES CLOISONS OU AGGLOS DE TOUTES DIMENSIONS					
	le mètre carré	m ²	63,00			-
	REPRISES ET TRAITEMENT DES SUPPORTS					
	ENDUITS - DIVERS					
12	ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS					
	le mètre carré	m ²	2 000,00			-
13	ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS					
	le mètre carré	m ²	315,00			-
14	COURONNEMENT ET NEZ D'ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS LARMIER ET FAÇON D'ENDUIT					
	le mètre linéaire	ml	300,00			-
	CLOISONS - DOUBLE CLOISONS					
15	CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES					
	le mètre carré	m ²	21,00			-
16	DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES					
	le mètre carré	m ²	21,00			-
17	CLOISONS EN AGGLOS DE TOUTES DIMENSIONS					
	le mètre carré	m ²	21,00			-



INSTALLATION DES ANTENNES ET DES ANTENNES PARABOLLIQUES						
18	INSTALLATION DES ANTENNES ET DES ANTENNES PARABOLLIQUES Y COMPRIS SUPPORTS ET CABLES D'ALIMENTATION					
	L'unité :.....	U	4,00			-
RESEAU D'EVACUATION DES EAUX						
19	EVACUATIONS ET CHUTES EN PVC DE TOUS DIAMETRES					
	Le mètre linéaire:.....	ML	600,00			-
20	TROP PLEIN DE TOUT DIAMETRE					
	L'unité:.....	U	4,00			-
21	FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB					
	L'unité:.....	U	8,00			-
22	CRAPAUDINES EN FIL DE FER GALVANISE					
	L'unité:.....	U	8,00			-
TOTAL DECAPAGES – DEPOSES – DEMOLITIONS ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE.....=						-
ETANCHEITE						
23	Forme de pente					
	Le mètre carré:.....	M2	800,00			-
24	Chape de lissage					
	Le mètre carré:.....	M2	800,00			-
25	FACON DE GORGES SOUS SOLINS ET PREPARATION DES ACROTRES Y/C LA CHAPE					
	Le mètre linéaire:.....	ML	300,00			-
26	COMPLEXE ETANCHE					
	Le mètre carré:.....	M2	800,00			-
27	ETANCHEITE DES SOLINS					
	Le mètre linéaire:.....	ML	300,00			-
28	ETANCHEITE AUTOPROTEGEE GRANULEE					
	Le mètre carré:.....	M2	150,00			-



TOTAL ETANCHEITE.....						-
REVETEMENT						
29	PROTECTION DE L'ETANCHEITE EN CARREAUX DE CIMENT ROUGE DE 20X20CM					
	Le mètre carré:.....	M2	800,00			-
30	REPRISE DES PARTIES DE REVETEMENT DEGRADE IDENTIQUE AL'EXISTANT					
	Le mètre carré:.....	M2	30,00			-
TOTAL REVETEMENT=						-
MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM						
31	PROFILE EN ALUMINUM SUR FAÇADES					
	Le mètre carré:.....	M2	720,00			-
32	PORTES METALLIQUES GALVANISEES					
	Le mètre carré:.....	M2	20,00			-
33	GARDE CORPS METALLIQUE GALVANISE Y COMPRIS PEINTURE					
	Le mètre carré:.....	M2	180,00			-
34	CHASSIS METALLIQUES GALVANISES A LAMES HORIZONTALES OUVRANT A LA FRANCAISE					
	Le mètre carré:.....	M2	20,00			-
35	ECHELONS METALLIQUES GALVANISES					
	l'unité de l'ensemble de la gaine technique :.....	U	6,00			-
36	CEINTURE METALLIQUE GALVANISEE					
	le mètre linéaire :.....	ML	840,00			-
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM=						-
PEINTURE						
37	PEINTURE EXTRALITE SUR MURS ET PLAFONDS EXTERIEURS					
	Le mètre carré:.....	M2	6 000,00			-
TOTAL PEINTURE=						-



RECAPITULATION GENERALE

TOTAL DECAPAGES – DEPOSES – DEMOLITIONS ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE	-
TOTAL ETANCHEITE	-
TOTAL REVETEMENT	-
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM	-
TOTAL PEINTURE	-
<u>TOTAL GENERAL H.T</u>	-
<u>T.V.A 20%</u>	-
<u>TOTAL T.T.C</u>	-

Arrêté le montant du présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de (toutes taxes comprises) :
..... TTC

