

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE QUATRE MOSQUEES SISES DANS LA PREFECTURE D'OUJDA ANGAD

AO N° 03/DRAIRO/BH/2020

BORDEREAU DES PRIX					
N° PRIX	DESINGATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	Prix Unitaire	Total HT
1	DEMOLITION ET DEPOSE DES ELEMENTS EN DUR (BRIQUE, BETON, AGGLOS, MAÇONNERIE, REVETEMENT...)	M2	3 650,00		
2	FORME DE PENTE	M2	3 650,00		
3	CHAPE DE LISSAGE OU DE SURFAÇAGE	M2	3 650,00		
4	ETANCHÉITÉ BICOUCHE (SBS)	M2	3 650,00		
5	ETANCHÉITÉ BICOUCHE (SBS) DES RELEVÉS	ML	1 050,00		
6	PROTECTION DE L'ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON	M2	3 650,00		
7	PROTECTION DES RELEVES	ML	1 050,00		
8	TRAITEMENT DES FISSURES	ML	25,00		
9	CHUTE COLLECTEURS DE VIDANGE EN PVC Ø 110MM	ML	20,00		
10	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE EN PLOMB LAMINÉ Ø 110MM	U	6,00		
11	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PPR Ø 26/32	ML	50,00		
12	CAGE D'ESCALIER MÉTALLIQUE	ML	7,00		
13	PEINTURE ETANCHE (COLOFLEX – FACOFLEX OU ÉQUIVALENT POUR FAÇADE)	M2	2 200,00		
14	VERNIS SUR BOIS	M2	340,00		
	TOTAL H.T				
	TOTAL TVA 20%				
	TOTAL TTC				